

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele: 23-SOD-2019-099

Číslo stavby: 923119099

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obec Dřevěnice

Dřevěnice 56, 507 13 Dřevěnice

IČO 005 78 321

Mgr. Dušanem Vrabcem, starostou obce

Zastoupený:

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických:

Stavební dozor:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon

E-mail:

Ing. Václav Jiránek

Ing. Václav Jiránek

CZ00578321

Česká spořitelna

2914576339/0800

601 395 386, 721 231 149

ou.drevenice@tiscali.cz

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430

Zastoupený:

Ing. Jiří Albrecht, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jediným na základě plné moci

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER

Adresa

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Adresa pro písemný styk:

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu:

Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Josef Kunt - výrobní náměstek

tel. 602 120 822

Odpovědný stavbyvedoucí:

Jindřich Halasz

tel. 725 921 281

Telefon:

495 847 101

E-mail:

sever@msilnice.cz

Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

„Rekonstrukce cesty HC1a na parcele KN 1126 a 772/5 v obci Dřevěnice“

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č. N23190250 z 22. 07. 2019.

Místo plnění: obec Dřevěnice, Královéhradecký kraj.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla.

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště, zahájení prací : 01. 10. 2019
Termín dokončení díla : 30. 06. 2020

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností, je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH celkem	688 929,00 Kč
DPH 21 %	144 675,00 Kč
Cena díla s DPH celkem	833 604,00 Kč

- DPH bude účtována v souladu se zákonem.** Výše DPH je stanovena dle daňových předpisů platných v době podpisu Smlouvy. V případě změn daňových předpisů, bude DPH účtováno dle daňových předpisů platných v době provádění. Objednatel potvrzuje v souvislosti s úpravou režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvené v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, že **nepoužije** přijaté plnění pro účely, které jsou předmětem daně, ve vztahu k danému plnění **nevystupuje** jako osoba povinná k dani.
- Tato cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady k realizaci díla a platí po celou dobu realizace. Překročení jednotkových cen není přípustné.
- Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
- Zálohy nebudou poskytovány. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat jednou fakturou - daňovým dokladem, vyhotoveným nejdéle do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami ke shodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze stavební práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
- V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
- Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodloužení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

ČI. VI. Z Á R U K A

1. Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
Délka záruční lhůty se stanovuje na 36 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodných následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítím a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v ČI. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel se zavazuje jej zaplatit.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
3. V případě, že dílo bude předáno a převzato s drobnými vadami a nedodělkami a zhotovitel tyto vady a nedodělkami neodstraní v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční lhůtě v termínu stanoveném při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou a protokolárně předána při předání staveniště.

c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

e) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku pro pokládku živichých vrstev oznámí v týdenním předstihu.

2. Dokumentace

a) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních nejpozději při předání staveniště.

b) Změny projektové dokumentace požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.

c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.

b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.

c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.

d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je :
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel je podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci příslušným orgánům a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

V Dřevěnici
dne 7.8.2019

V Jičíně
dne 31. 07. 2019



OBEC DŘEVĚNICE
Dřevěnice 56
507 13 Železnice
IČ: 005 78 321

Objednatel

Mgr. Dušan Vrabec,
starosta obce

M. BILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 869
oblastní závod SEVER
Hradecká 415/506 51 Jičín



Zhotovitel

Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě plné moci

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 96 868 ⑦
 oblasť závod SEVER
 Hradecká 415, 506 01 Jičín



Zakázka:

Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 001: Všeobecné položky	102 000		21 420	123 420
001: Zemní práce	102 000		21 420	123 420
SO 101: Polní cesta HC1a	586 929	380,2	123 255	710 184
001: Zemní práce	121 706	0,0	25 558	147 264
005: Komunikace	361 417	372,7	75 898	437 314
008: Trubní vedení	2 940	0,9	617	3 557
009: Ostatní konstrukce a práce	35 569	4,7	7 470	43 039
046: Zemní práce pro montážní práce	2 402	1,9	504	2 906
099: Přesun hmot HSV	62 896		13 208	76 104
Celkem (bez DPH)	688 929			
DPH	144 675			
DPH 21 % ze základny: 688 929	144 675			
Celkem (včetně DPH)	833 604			

M. SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín



Poř. Typ	Kód	Ater.	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez zř.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
SO 001: Všeobecné položky																				
001: Zemní práce																				
1.	SP	Předb. cena 1		Zařízení staveniště						102 000,00						#####	123 420,00			
2.	SP	Předb. cena 2		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby						102 000,00						21 420,00	123 420,00			
				- polní cesta HC1a		1,0		1,0	12 000,00	12 000,00						21,00	14 520,00		SO 001	001
				- délka 1 km 1,0		1,0		1,0	24 000,00	24 000,00						21,00	28 040,00		SO 001	001
3.	SP	Předb. cena 4		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby																
				- polní cesta HC1a: 1,0		1,0		1,0	48 000,00	48 000,00							58 080,00		SO 001	001
4.	SP	Předb. cena 5		Přechodná dopravní značení																
				- polní cesta HC1a		1,0		1,0	18 000,00	18 000,00							21 780,00		SO 001	001
				- po dobu výstavby bez obřídné trasy, předpoklad pronájem do 10 ka SDZ po dobu 3 měsíců: 1,0		1,0		1,0												
SO 101: Polní cesta HC1a																				
001: Zemní práce																				
5.	H	00572420		Osivo směs travní parková okrasná						586 928,94		380,2	47,9			#####	710 184,01			
				86,7*1,01*0,03		2,627		2,627	115,00	121 705,69		0,0	47,9			25 558,20	147 263,89			
6.	SP	11107161		Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drcaného tl 100 mm						302 111 0,00100		0,0				21,00	63,44	365,55	SO 101	001
				- die přílohy C-1.2		133,2		133,2	35,00	4 662,00										
				- kryt polní cesty km 0,000- 0,08870 - planimetricky: 32,0+101,2		133,2		133,2					0,13000	17,3	21,00	979,02	5 641,02		SO 101	001
7.	SP	11107182		Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm						10 985,00										
				- živá vlna vlny tl. 100mm - planimetricky, 26,5		169,0		169,0	65,00				0,18100	30,6	21,00	2 308,85	13 293,85		SO 101	001
				- napojení cesty na silnici III/281 v km 0,000; 142,5																
				- dla přílohy C-1.2		142,5		142,5												
				- kryt polní cesty km 0,000- 0,08870 - planimetricky: 142,5																
8.	SP	12101101		Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m						1 940,85										
				- die přílohy C-1.2 tl. 0,10m		20,43		20,43	95,00											
				- km 0,000 - 0,08870 v místě konstrukce vozovky - planimetricky: 20,43																
				(1480,0-(142,5+133,2))*0,1																
9.	SP	12202202		Odkopávky a prokopávky nezapočítané pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3						13 759,31										
				- die přílohy C-1.2		132,96		132,96												
				- kryt polní cesty vč. podkladních vrstev km 0,000 - 0,08870; (393,2+8,8)*0,48																
				- podkladní vrstvy polní cesty HC1a km 0,000 - 0,08870, přesah do zdavce konstrukce cesty: 88,7*0,25*0,48		10,644		10,644												
				- výměna podloží zemní pláně v trase cesty km 0,000 - 0,08870 v tl. 0,5m-planimetricky: 74,238																
				((383,2+8,8)*(88,7*0,25)-(142,5+133,2))*0,5																
				- odpočet konstrukce stávající polní cesty HC1a km 0,000 - 0,08870; -142,5+133,2)*0,48																
				- odpočet sejmání ornice km 0,000 - 0,77116 v tl. 0,2m-planimetricky: 20,43																
				(480,0-(142,5+133,2))*0,1																
10.	SP	16110101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m						10 379,70										
				- podkladní vrstvy vozovky - odkopávky: 138,396		138,396		138,396	75,00											
				125,076+133,2)*0,1																
11.	SP	162306112		Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění						529,20										
				- die přílohy C-1.2		11,76		11,76	45,00											
				- odvoz přebyteku ornice na obecni deponii: 20,43-(86,7*0,1)		11,76		11,76												
				138,396																
12.	SP	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4						38 750,88										
				- die přílohy C-1.2		138,396		138,396	280,00											
				138,396																
13.	SP	167103101		Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění						705,60										
				- die přílohy C-1.2		11,76		11,76	60,00											
				- odvoz přebyteku ornice na obecni deponii: 20,43-(86,7*0,1)		11,76		11,76												
				138,396																
14.	SP	171201201		Uložení sypání na skládku						2 214,34										
				- die přílohy C-1.2		138,396		138,396	16,00											
				138,396																
15.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)						23 665,72										
				- zemina + podkladní vrstvy 1500 kg/m3		282,952		282,952	90,00											
				138,396*1,6																
16.	SP	171206111		Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypk do násypů						764,40										
				- die přílohy C-1.2		11,76		11,76	65,00											
				11,76																

Por. Typ	Kód	Alt. kód	Výměra bez ztr.	MJ	Yměra bez ztr.	Ztrátě	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
17.	SP	181102301	- die přílohy C-1.2 - odvoz přebyteků ornice na obecní deponii: 20,43-(86,7+0,1)	m2	86,7	-	86,7	8,00	893,60	-	-	-	21,00	145,66	839,26	SO 101	001
18.	SP	181102302	Uprava pláň v zářezech bez zhuštění - oprava terénu za krajnicí km 0,000 - 0,08870 - planimetrycky: 51,2+35,5	m2	387,0	-	387,0	14,00	5,418,00	-	-	-	21,00	1,137,78	6,555,78	SO 101	001
19.	SP	181301101	Uprava pláň v zářezech se zhuštěním - die přílohy C-1.2 - planimetrycky km 0,000 - 0,08870: - vozovka cesty: 347,0 - krajnice: 16,8+23,2	m2	86,7	-	86,7	40,00	3,468,00	-	-	-	21,00	728,28	4,196,28	SO 101	001
20.	SP	181411131	Rozproštění ornice il vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - oprava terénu za krajnicí km 0,000 - 0,08870 - planimetrycky: 51,2+35,5	m2	86,7	-	86,7	40,00	3,468,00	-	-	-	21,00	728,28	4,196,28	SO 101	001
21.	SP	564752113	Zložení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - die přílohy C-1.2 - oprava terénu za krajnicí km 0,000 - 0,08870 - planimetrycky: 51,2+35,5	m2	86,7	-	86,7	40,00	3,468,00	-	-	-	21,00	728,28	4,196,28	SO 101	001
22.	SP	564881111	Podklad z vibrovaneho tisku VS il 170 mm - die přílohy C-1.2: C-1.4 - planimetrycky km 0,000 - 0,08870 - horní podkladní vrstva polní cesty: (183,2+8,6)+(186,7+0,25)-(142,5+133,2)	m2	148,475	-	148,475	225,00	33,408,88	0,41530	61,7	-	21,00	7,015,44	40,424,32	SO 101	005
23.	SP	564871111	Podklad ze štěrku SD il 200 mm - die přílohy C-1.2: C-1.4 - planimetrycky km 0,000 - 0,08870 - spodní podkladní vrstva polní cesty 80a: (183,2+8,6)+(186,7+0,25)-(142,5+133,2)	m2	148,475	-	148,475	185,00	27,467,88	0,37800	58,1	-	21,00	5,768,25	33,236,13	SO 101	005
24.	SP	565155111	Podklad ze štěrku SD il 250 mm - die přílohy C-1.2: C-1.4 - planimetrycky km 0,000 - 0,08870 - výměna podloží zemní pláň: 2*((139,3,2+8,6)+(186,7+0,25)-(142,5+133,2))	m2	296,95	-	296,95	232,00	68,892,40	0,47280	140,3	-	21,00	14,467,40	83,359,80	SO 101	005
25.	SP	569831111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) il 70 mm & do 3 m - die přílohy C-1.2: C-1.4: - vozovka cesty: 347,0+88,7+0,25	m2	369,175	-	369,175	349,00	128,842,08	0,19483	68,2	-	21,00	27,056,84	155,898,91	SO 101	005
26.	SP	573211107	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) il 70 mm & do 3 m - die přílohy C-1.2: C-1.4: - vozovka cesty: 347,0	m2	373,5	-	373,5	18,00	6,723,00	0,00031	0,1	-	21,00	1,411,83	8,134,83	SO 101	005
27.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) il 19 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - die přílohy C-1.2: C-1.4: - vozovka cesty: 347,0	m2	373,5	-	373,5	237,00	88,519,50	0,10373	38,7	-	21,00	18,589,10	107,108,60	SO 101	005
28.	SP	598121111	Zalívka živičná spár dlažby z drobných kositel hl 50 mm - die přílohy C-1.2 - napojení cesty na silnici III/2861: 126,5+1,0+1,0+0,03	m2	0,855	-	0,855	3,000,00	2,565,00	0,01500	0,0	-	21,00	538,65	3,103,65	SO 101	005
29.	SP	896431111	Výšková oprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycho hrnce, koupě nebo hydranty - die přílohy C-1.2 - stavějící souputa v trase cesty: 3,0	kus	3,0	-	3,0	980,00	2,940,00	0,31108	0,9	-	21,00	617,40	3,557,40	SO 101	008
30.	H	40445150	Stoupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm - die přílohy C-1.2	kus	2,0	-	2,0	470,00	940,00	0,00220	0,0	-	21,00	197,40	1,137,40	SO 101	009
31.	H	40445225	Stoupek Zn 80 - 350 - die přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350: 1,0 - osazení DZ č. P v km 0,00350: 1,0	kus	2,0	-	2,0	830,00	1,660,00	0,00810	0,0	-	21,00	284,80	1,944,80	SO 101	009
32.	H	40445240	Pačka hliníková HP 90 - die přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350: 1,0 - osazení DZ č. P v km 0,00350: 1,0	kus	2,0	-	2,0	650,00	1,300,00	0,00300	0,0	-	21,00	273,00	1,573,00	SO 101	009
33.	H	40445253	Vlisko plastové na sloupek 60 - die přílohy C-1.2	kus	2,0	-	2,0	25,00	50,00	0,00010	0,0	-	21,00	10,50	60,50	SO 101	009

Por.	Typ	Kód	Ater. kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Zitravné	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmot.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
34.	H	40445256		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
35.	H	40445478		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
36.	H	59217460		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
37.	SP	912211111		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
38.	SP	914111111		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
39.	SP	914511112		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
40.	SP	914531111		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
41.	SP	916131213		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
42.	SP	916991121		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
43.	SP	919726123		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
44.	SP	919735111		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
45.	SP	XHC181		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
46.	MP	460150303		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
47.	MP	460421182		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
48.	MP	460490013		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009
49.	MP	460510283		- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a (30km/h) v km 0,00350; 1,0 - osazení DZ č. Pě v km 0,00350; 1,0	kus	2,0	-	2,0	115,00	230,00	0,00035	0,0	-	21,00	48,30	278,30		SO 101	009

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztr.	Jedn. cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
- dle přílohy C-1.2 - předložený chráničky podzemního vedení CETIN a.s. km 0,08848: 1,5																
50	MP	1460560303	Zásyp rýn ručně šířky 50 cm. hloubky 120 cm. z horniny tříd 3	m	2,0	-	120,00	240,00	-	-	-	21,00	50,40	290,40	SO 101	046
- dle přílohy C-1.2 - předložený chráničky podzemního vedení CETIN a.s. km 0,08848: 2,0																
51	MP	1460520013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	1,0	-	15,00	15,00	-	-	-	21,00	3,15	18,15	SO 101	046
- dle přílohy C-1.2 - předložený chráničky podzemního vedení CETIN a.s. km 0,08848: 2,0*0,5																
52	H	150337303	Šlákovice trase 0-8	t	1,418	-	150,00	212,76	1,00000	1,4	-	21,00	44,68	257,44	SO 101	046
- dle přílohy C-1.2 - předložený chráničky podzemního vedení CETIN a.s. km 0,08848: (2,0*0,5*(1,2-0,48))=1,97																
53	H	150213395	Žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm	kus	1,5	-	360,00	540,00	0,06000	0,1	-	21,00	113,40	653,40	SO 101	046
- dle přílohy C-1.2 - předložený chráničky podzemního vedení CETIN a.s. km 0,08848: 1,5																
099: Přesun hmot HSV																
54	SP	997211521	Vodorovná doprava vyburaných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	38,275	-	80,00	3,275	-	-	-	21,00	482,27	2,778,77	SO 101	099
- živice vsavky 2500 kg/m3 - frézovaný kyt komarkace III/28čiv místě napojení cesty km 0,000; 26,5*1,0*0,04*2,5																
55	SP	997211529	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	344,475	-	4,00	1,377,90	-	-	-	21,00	289,36	1,667,26	SO 101	099
- stávkací živice kyt vozovky: 142,5*0,1*2,5																
56	SP	997211611	Nakládání suli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	262,952	-	60,00	15,777,14	-	-	-	21,00	3,313,20	19,090,34	SO 101	099
- stávkací živice kyt vozovky: 142,5*0,1*2,5																
57	SP	997211612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,275	-	185,00	7,080,86	-	-	-	21,00	1,486,98	8,567,86	SO 101	099
- živice vsavky 2500 kg/m3 - frézovaný kyt komarkace III/28čiv místě napojení cesty km 0,000; 26,5*1,0*0,04*2,5																
58	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	38,275	-	110,00	4,210,25	-	-	-	21,00	884,15	5,094,40	SO 101	099
- stávkací živice kyt vozovky: 142,5*0,1*2,5																
59	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	378,27	-	85,00	32,152,91	-	-	-	21,00	8,752,11	38,905,03	SO 101	099

SO 101 POLNÍ CESTA HC1a

Orientační propočet ceny realizace MONTÁŽ

		Měr.jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
800-1 112 10-1101	Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvením, s odklizením kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50m nebo s naložením na dopr. prostřed. listnatých při průměru kmene 100-300mm	ks	3,00	625,00	1 875,00
800-1 112 20-1101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů a s příp. nutným přemístěním pařezů na hromady na vzdálenost do 50m nebo s naložením na dopr. prostřed. prům 100-300mm	ks	3,00	750,00	2 250,00
800-1 162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů stromů list. do 5000m prům kmene 100-300mm	ks	3,00	325,00	975,00
800-1 162 30-1401	Vodorovné přemístění větví stromů list. do 5000m prům kmene 100-300mm	ks	3,00	120,00	360,00
800-1 162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů list. do 5000m prům kmene 100-300mm	ks	3,00	325,00	975,00

SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM

6 435,00

SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM s DPH 21%

7 786,35